

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty wewnętrzne i zewnętrzne przy budynku magazynu
ADRES INWESTYCJI : Gliwice ul. Ziemowita 3
INWESTOR : Caritas Diecezji Gliwickiej
ADRES INWESTORA : ul. Ziemowita 2 Gliwice
DATA OPRACOWANIA : 04.02.2021

WYKONAWCA :

Data opracowania
04.02.2021

INWESTOR



Caritas Diecezji Gliwickiej

ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice
tel. +48 (32) 230 78 70
fax +48 (32) 230 78 87
Regon 040022246 NIP 631-10-08-107

Data zatwierdzenia

05.02.2021

DYREKTOR
CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

Ks. mgr Jan Łojczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Magazyn			
1	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.90*9.30	m ²		
			m ²	119.97	
				RAZEM	119.970
2	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (12.90+9.30)*2*5.0+(3.0*3.0)*2*3.0	m ²		
			m ²	276.00	
				RAZEM	276.000
3	KNR-W 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m 38	kol.		
			kol.	38.00	
				RAZEM	38.000
4	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 119.97+276.0	m ²		
			m ²	395.97	
				RAZEM	395.970
5	KNR-W 4-01 d.1 0816-01 analogia	Przeszlifowanie starej posadzki 96.0	m ²		
			m ²	96.00	
				RAZEM	96.000
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 96.0	m ²		
			m ²	96.00	
				RAZEM	96.000
7	NNRNKB d.1 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 96	m ²		
			m ²	96.00	
				RAZEM	96.000
8	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2)	m-g		
				RAZEM	0.000
2		Roboty zewnętrzne			
9	KNR 2-31 d.2 0807-01 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę 7.5*12.0	m ²		
			m ²	90.00	
				RAZEM	90.000
10	KNR 2-31 d.2 1101-03 1101-04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 10 cm 90.0	m ²		
			m ²	90.00	
				RAZEM	90.000
11	KNR 2-31 d.2 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 40 cm 6.2*50.0+16.5*25.0-90.0	m ²		
			m ²	632.50	
				RAZEM	632.500
12	KNR 2-31 d.2 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm 632.20	m ²		
			m ²	632.20	
				RAZEM	632.200
13	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 632.20	m ²		
			m ²	632.20	
				RAZEM	632.200
14	KNR 2-31 d.2 0511-04 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 6.2*50.0+16.5*25.0-1.2*35.0	m ²		
			m ²	680.50	
				RAZEM	680.500
15	KNR 2-31 d.2 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 1.2*35.0	m ²		
			m ²	42.00	
				RAZEM	42.000
16	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 35.0	m		
			m	35.00	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 73.0+15.0+17.5+10.0+35	m		
			m	150.50	
				RAZEM	150.500
18	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 150.5*0.70	m ³		
			m ³	105.35	
				RAZEM	105.350
19	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 150.5	m		
			m	150.50	
				RAZEM	150.500
20	KNR-W 2-18 d.2 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.000
21	KNR-W 2-18 d.2 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 10.0*3+32.0	m		
			m	62.00	
				RAZEM	62.000
22	KNR-W 2-18 d.2 0511-02	Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka 0.8*0.15*62.0	m ³		
			m ³	7.44	
				RAZEM	7.440
23	KNR-W 2-18 d.2 0511-02	Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - obsypka 0.8*0.15*62.0	m ³		
			m ³	7.44	
				RAZEM	7.440
24	KNR-W 2-01 d.2 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 1.5*1.5*2.0*5 0.8*1.5*62.0	m ³		
			m ³	22.50	
			m ³	74.40	
				RAZEM	96.900
25	KNR-W 2-01 d.2 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 96.92-7.44*2	m ³		
			m ³	82.04	
				RAZEM	82.040
26	KNR-W 4-01 d.2 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) 632.5*0.3	m ³		
			m ³	189.75	
				RAZEM	189.750
27	KNR-W 2-01 d.2 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 35.0*1.5+75.0*2.5+20.0*5.0	m ²		
			m ²	340.00	
				RAZEM	340.000
28	KNR-W 2-01 d.2 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.68	ha		
			ha	0.68	
				RAZEM	0.680
29	d.2 wycena indywidualna	Kierowanie robotami budowlanymi 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.000